MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

arkusz 1 (1)

OBIEKT: Rzeplino, dz. 221/8 - wg zakresu

województwo: 32, zachodniopomorskie
powiat: 3214, stargardzki
gmina: 321404_2, Dolice
obręb: 321404_2.0015, Rzeplino

SKALA: 1:500
Układ współrzędnych: PL-1965(3)
Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt

Kierownik roboty
Jerzy Kielan
nr upr. zaw. 9656

AZYMUT

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH
Jerzy Kielan
ul. Staszica 9/1 A-B
73-130 Stargard
tel. 578-03-67
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano metodą: a) rastrowo b) ~~wektorowo~~:
skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.II.66401.2194.2019.AU
zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcja:
341.443.031
2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linia rozgraniczająca, linia regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brak
podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 10.10.2019r

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Rejestracja:

Informacje ~~dodatkowe~~ — zakres opracowania

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wykluczа się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości.
8. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Mapy do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu arkuszy mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1:1000,

w układzie 1965a3, sekcja nr: 341.443.031

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A
2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery
W związku z tym w części 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 17.10.2019r

Stargard, dnia 15.11.2019r

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Jerzy Kielan

5964700 3379250



Legenda:

- nowa nawierzchnia jezdni z dwóch warstw bitumicznych grub. 4+4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
- nowa nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
- nakładka bitumiczna grub. 4 cm z wyrównaniem bitumicznym w ilości średniej 150 kg/m2 na istniejącej nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych
- istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej do przekłucia i regulacji wysokościowej
- zieleńce - trawniki
- umocnienie skarp płytmi ażurowymi
- opornik betonowe 12x25 cm na ławie betonowej z oporem, zatopione na 5 cm i wystające na wys. 8 cm

Legenda:

D-3 B-18 2,5t — projektowane oznakowanie pionowe

PROJEKT BUDOWLANY Projekt zagospodarowania terenu	Rys. nr 2
Obiekt: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 221/8; obręb Rzeplino od km 0+003,10 do km 0+337,10	Skala 1:500
Inwestor : Gmina Dolice ul. Ogrodowa 16 73-115 Dolice	Data grudzień 2019

projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93

USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Wiśniewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972