

Tabela robót ziemnych podczas przebudowy drogi wewnętrznej w m.Rzeplino , od km 0+27,1 do km 0+323,0

Kilometr przekroju		Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma
		wykopu	nasypu	wykopu	nasypu		wykopu	nasypu		wykopu	nasypu	
		m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0+	275,10	0,00	0,00									
	277,80	0,50	0,00	0,250	0,000	2,70	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68
	289,00	2,48	0,00	1,490	0,000	11,20	16,69	0,00	0,00	16,69	0,00	17,37
	292,10	3,30	0,00	2,890	0,000	3,10	8,96	0,00	0,00	8,96	0,00	26,33
	292,1+2,3	3,00	0,00	3,150	0,000	2,30	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	33,58
	292,1+4,8	0,00	0,00	1,500	0,000	2,50	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	37,33
Razem						21,80	37,33	0,00	0,00	37,33	0,00	
0	294,60	3,60	0,00									
	305,00	3,30	0,00	3,450	0,000	10,40	35,88	0,00	0,00	35,88	0,00	35,88
	314,30	3,60	0,00	3,450	0,000	9,30	32,09	0,00	0,00	32,09	0,00	67,97
	319,00	0,60	0,00	2,100	0,000	4,70	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00	77,84
	323,00	0,00	0,00	0,300	0,000	4,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	79,04
Razem						28,40	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	

Ogółem wykopy : 37,33 + 79,04 = **116,4 m3**

Opracował: mgr inż. Roman Kaczmarek