



Przekroje Skala 1:50 [m]


Przekrój I-I




Przekrój IV-IV




Przekrój III-III




Przekrój II-II



Przekrój VI-VI



Przekrój V-V




Legenda:

- 1.Varstwa scieralna z kostki betonowej grub. 8 cm (jezdnia, place , chodniki)
- 2.Varstwa scieralna z plyt betonowych azurowych grub. 10 cm wypełnionych żwirem frakcji 4/8 mm (pasy azurowe)
- 3.Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm (pod kostkę betonową)
- 4.Podsyпка piaskowa grub. 3 cm (pod płyty azurowe)
- 5.Varstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm wg PN-S-061021997 (Jezdnie)
- 6.Varstwa podbudowy z ciutego betonu cementowego grub. 15 cm klasy C8/10 wg PN-S-96031997 (place śmietnikowe)
- 7.Varstwa odsaczająca z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji k=8 m/d grub. 20 cm
- 8.Varstwa podsypkowa z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji k=8 m/d grub. 15 cm
- 9.Opornik betonowy 12x25 cm nowy oznaczony op
- 10.Ława z oporem z betonu C12/15 pod opornik
- 11.Derzeże betonowe 6x20 cm nowy oznaczony ob
- 12.Podsyпка piaskowa grub. 5 cm pod obrzeże
- 13.Sączek poprzeczny o szer. 40 cm i wys. 50 cm wypełniony żwirem frakcji 8/16 mm w otulinie z geotkaniny separacyjnej o wytrzymałości przy zerwaniu <=15 kN/m oznaczony sp
- 14.Varstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i obsiana trawą (nad sączkiem)
- 15.Varstwa ziemi urodzajnej grub. 7-10 cm plantowana i obsiana trawą (nad sączkiem)

UWAGA:  
Spory między kostką na jezdni i chodniku wypełnione  
wypełnione zaprawą piaskowo-cementową.

Szczegóły Skala 1:20 [cm]



PROJEKT BUDOWLANY	Rys. nr 4
Przebieg konstrukcyjny	Skala 1:50/1:20
Opis: Utworzenie ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza gminnego działki nr 227, 228, 229/12 drogą Dolice	Data lipiec 2015
Inwestor: Gmina Dolice ul. Piłsudskiego 16 73-115 Dolice	
Projektant: mgr inż. ROMAN KACZAREK upr. nr 1018/993 ul. Wileńska 17c, 73-110 Szupniew Szosowski e-mail: r.kaczarek@poczta.onet.pl, tel. kom. 060606972	