


- UWAGI:
- fundamenty należy posadowić na gruntach nośnych
 - niedopuszczalne jest posadowienie na niekontrolowanych nasypach, gruntach organicznych (torfy, muły itp.)
 - pręty podłużne ław fundamentowych i wieńców łączyć na długości i w narożnikach na zakład "Lz = 50 cm"
 - minimalny poziom posadowienia fundamentów 0,80 m poniżej poziomu przylegającego terenu
 - w miejscu wystąpienia gruntów nasypowych należy grunt nienośny wybrać i wykonać podsypkę z piasku o zagęszc do I(D)=0,50

LEGENDA:

- ST1 - stopa betonowa 60x60x35

poz. Stopa ST1
szt.16



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP	S13SX-b
							Ø12	Ø8
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]	
Stopa ST1								
1	12	B500SP	0,76	10	16	160	121,60	
2	8	S13SX-b	0,90	7	16	112		100,80
3	12	B500SP	0,81	4	16	64	51,84	
Razem długość prętów						[mb]	173,44	100,80
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,888	0,395
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	154,0	39,8
Masa łącznie						[kg]	193,8	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN(RBW500), A-I(St3Sx-b)
OTULINA ZBROJENIA : dół - 5cm, pozostałe - 3cm
STAL S275
ELEKTRODY EA 1.46
śruby kl.6.8 oraz HILTI
spoiny pachwinowe nie oznaczone wykonać 0,7t
t - grubość cieńszego elementu

Wszystkie wymiary, poziomy, przebiecia elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
- PROJEKT -
mgr inż. Krzysztof Śniadek
512 024 527 www.projektkps.pl projektkps@onet.pl

INWESTYCJA:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NAD JEZIOREM
GARDZKO

ADRES
INWESTYCJI:
DZIAŁKA 1/7 , OBR. ZIEMOMYŚL B GMINA DOLICE

INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:
RZUT FUNDAMENTÓW - WIATA

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż.Krzysztof Śniadek
upr.ZAP/0004/POOK/15

OPRACOWAŁ:

DATA:
09.2017

FAZA:
PB.

SKALA:
1:50/20

NR RYSUNKU:
K-1