


## przekrój poprzeczny



1

betonowa płyta chodnikowa gr. 5,00 cm, (kostka brukowa gr.8,0cm)  
 podsypka piaskowa , gr. 3,00-5,00 cm  
 podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5; gr. 15,00 cm  
 wa-wa odsączająca, gr.10,00 cm

2

obrzeże betonowe 8x30x100  
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3,00-5,00 cm



STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

73-110 Stargard  
 ul. Czarnieckiego 25 A

tel/fax: 091/ 578 37 63, kom. 601 916 096  
 e-mail: archica@archica.pl  
 www.archica.pl

PROJEKTOWAŁ:	podpis :
mgr inż. arch. M. Wojsa-Frankowska upr. nr 42/Sz/98	

OPRACOWAŁ:	podpis :
inż. arch. krajobrazu Dominika Dominiczak	

Inwestycja:
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko Działka nr 1/7 , obręb Ziemiomyśl B Gmina Dółce
Inwestor:
Gmina Dółce Ul. Ogrodowa 18 73-115 DOLICE

tytuł rysunku:
SZCZEGÓŁ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

branża:	faza:
ARCHITEKTURA	PB

skala:	data:	nr rys:
1:25	IX.2017	4-A