

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 392266 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 342016 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5640129, faks 091 5640237.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowościach Dolice, Sądów, Kolin i Rzeplino gm. Dolice..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na całkowitej przebudowie drogi część dz. nr 221-8 obręb Rzeplino Gmina Dolice, długość przebudowanej drogi wynosi 284,15m. Początek stanowi zjazd z drogi powiatowej nr 1711Z szer.4,25m i długości 5,6m o nawierzchni z kostki betonowej, koniec również zjazd z powyższej drogi szer. 3,1m z wydłużeniem z płyt na długości 36m. warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm - 983,1m² warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych gr.10cm wypełniona żwirem-85,2m². Oprócz w/w materiałów zastosowano: oporniki betonowe 12x25x100cm wystające o świetle 6cm, oporniki betonowe 12x25x100cm zatopione o świetle 3cm (zjazdy), krawężniki betonowe 15x30x100cm wystające o świetle 12cm na ławie betonowej- łącznie ok. 600mb. Odwodnienie wgłębn realizują 4 zestawy chłonne składające się z: rury wpustowej o śr. 50cm z rusztem żeliwnym i korkiem betonowym na dnie, studni chłonnej o śr. 100cm z pokrywą betonową bez dna trwałego szt.4, łączników rurowych o śr.200mm z PVC. Uwaga: wybranemu Wykonawcy Zamawiający przekaze do wbudowania około 300m² kostki betonowej grubości 8cm. Wykonawca zobowiązany będzie do wbudowania przekazanego materiału i zwrotu Zamawiającemu palet transportowych. Wykonawca winien uwzględnić fakt zobowiązania Zamawiającego do przekazania materiału w przygotowanej ofercie. 2) Wykonanie robót budowlanych polegających na całkowitej przebudowie drogi dz. nr 308 obręb Dolice Gmina Dolice oraz wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200. Całkowita długość przebudowanej drogi wynosi 174,0m. Początek stanowi włączenie do drogi powiatowej nr 1716Z- przebudowa istniejącego skrzyżowania prostego, koniec stanowi odcinek prosty o szer.4,00m bez dodatkowej rozbudowy. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm - 713,4m² warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych gr.10cm wypełniona żwirem-34m². Nawierzchni zjazdów warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm-25,6m² nawierzchnia chodników warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.6cm-2m². Oprócz w/w materiałów wzdłuż drogi zastosowano oporniki betonowe 12x25x100cm zatopione 226,5mb, krawężniki betonowe 15x30x100cm wystające - 144,4mb oraz obrzeża betonowe 6x20x100cm-6mb. Od wybranego Wykonawcy wymagać się będzie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją przedstawioną w załączniku 10E na odcinku od studni S4 do studni Si o rzędnych 38,73 i 36,88 w ulicy Wiejskiej średnicy fi 200mm i długości 167,4mb wraz z przełączeniem posesji nr 46A. Na odcinku podlegającym zamówieniu przewidziano do wykonania 4 studnie fi 1000mm. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w załączniku nr 10E Dokumentacja projektowa. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 1. Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 176-1 w obrębie Sądów w gminie

Dolice (zamówienie nie obejmuje wykonania chodnika) zamówienie obejmuje budowę zjazdów oraz przebudowę nawierzchni jezdni bitumicznej na bruku w ciągu drogi zlokalizowanej w m. Sądów. Przebudowie podlega odcinek o łącznej długości 464,5m. Początek stanowi skrzyżowanie z drogami powiatowymi nr 1784Z i 1785Z (przy kościele), koniec granica miejscowości. Szerokość projektowanej wzmocnionej jezdni w oparciu o istniejącą jezdnię przyjęto od 4,0 do 5,0m. Jezdnia-warstwa ściernalna na wyrównaniu bitumicznym. Istniejąca jezdni- wzmocnienie- 1979,1m², poszerzenia istniejącej jezdni- 44,8m², Zjazdy warstwa ściernalna z czerwonej kostki betonowej gr. 8cm-127,7m². Zjazdy warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 85,3m². Oprócz w/w materiałów wzdłuż jezdni i zjazdów zastosowano: krawężniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100cm, 383,1mb, oporniki betonowe prasowane 12x25x25cm- 234,6mb. Odwodnienie wgłębne realizują 2 istniejące wpusty uliczne i studnia rewizyjna do wymiany. Wymienione wpusty uliczne winny być wykonane na rurach betonowych fi 50cm z osadnikiem i syfonem z rusztem żeliwnym 420x620mm. Niezbędne będzie wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200mm -10,5mb, z odprowadzeniem do istniejącej- wymienionej studni kanalizacyjnej o średnicy rury fi 100cm. Uwaga: wybranemu Wykonawcy Zamawiający przekaże do wbudowania krawężniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100cm- 390,0mb i czerwoną kostkę betonową gr.8cm - 130,0m². Wykonawca zobowiązany będzie do wbudowania przekazanego materiału i zwrotu Zamawiającemu palet transportowych. Wykonawca winien uwzględnić fakt zobowiązania Zamawiającego do przekazania materiału w przygotowanej ofercie.

2. Przebudowy drogi gminnej osiedlowej zlokalizowanej na działce nr 1353 w m. Dolice zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 1353, która będzie polegać na wykonaniu nawierzchni chodnika i zjazdów a przede wszystkim poszerzenia istniejącej drogi gminnej (ul. Ogrodowa) na odcinku końcowym. Poszerzenie jezdni i nowy chodnik zgodnie z założoną kilometracją powstaną po prawej stronie jezdni na odcinku długości 158,0m. Przebudowa drogi gminnej będzie polegać na: poszerzeniu istniejącej jezdni na całej długości 158,0m do szer.5,0m budowie nowego chodnika po stronie poszerzenia jezdni o szer.1,15m ze zwiększeniem szer. do 2,00m za młynem czyli w pasie drogi powiatowej z wykonaniem za łukiem przejścia na drugą stronę ulicy powiatowej, budowie dwóch zjazdów, pierwszego do posesji prywatnej o szer.3,80m ze skosami 1:1 i drugiego na wysokości dotychczasowego wjazdu przed młynem w pasie drogi powiatowej o szer.5,00m. Poszerzenie warstwy bitumicznej na podbudowie z kruszywa- 163,5m². Zjazdy kostka betonowa na podbudowie z kruszywa z kostki betonowej czerwonej gr.8cm-14,3m². Chodniki kostka betonowa na podsypce piaskowej szarej gr.6cm-171,6m². Oprócz w/w materiałów wzdłuż jezdni, zjazdów i chodników zastosowano: krawężniki betonowe prasowane typu lekkiego 15x30x100cm - 148,8mb+10,9mb łuki, obrzeża betonowe prasowane 6x20x100cm-157,3mb+5,7mb łuki, oporniki betonowe prasowane 6x20x100cm- 157,3mb+5,7mb łuki, oporniki betonowe prasowane 12x25x100cm-32,4mb. Odwodnienie wgłębne realizują 2 zestawy chłonne składające się z: rury wpustowej o śr.50cm z rusztem żeliwnym i korkiem betonowym na dnie, studni chłonnej o śr.100cm z pokrywą betonową bez dna trwałego, łączników rurowych o śr.200mm z PVC.

3. Przebudowy drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 224 w obrębie Kolin w gminie Dolice- etap I. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej przebiegającej w obrębie działki nr 224 w obrębie Kolin, stanowiącej w części dojazd do Zakładu Mieszania Pasz a części do zabudowań położonych za zakładem- ze względu na finansowanie robót cały odcinek podzielono na dwa etapy. Etap I objęty zamówieniem od km 0+000,00 do km 0+434,40. Na całej długości zostanie zmieniona nawierzchnia z płyt żelbetowych i żużla na rzecz nowej nawierzchni bitumicznej z mijkankami. Zamówieniu podlega odcinek drogi o łącznej długości 434,4m. Na I etapie zamówienie obejmuje wykonanie drogi od km 0+000 do km 0+049,1 poszerzenie drogi z 3,0 do 6,0m, nawierzchnia bitumiczna, obustronne pobocza utwardzone tłuczniem ze skruszenia

betonu o szer. 1,0m, łuki wyokrąglające w połączeniu z drogą powiatową 8,0 i 9,0m. Od km 0+049,1 do km 0+423,2 droga o jezdni 3,0m, nawierzchnia bitumiczna, obustronne pobocza utwardzone tłuczniem otrzymanym ze skruszenia betonu o szer.1,0m, poszerzenie na trzech mijankach o 3,0m wykonane z płyt drogowych staro użytecznych, mijanki o szer. 3,0m z płyt i długości 30m z klinami najazdowymi bitumicznymi z lokalizacją, od km 0+080 do km 0+110 i od km 0+237 do km 0+267. UWAGA: wymaga się wykonania w ramach udzielanego zamówienia mijanek od km 0+080 do km 0+110 i od km 0+237 do km 0+267 w technologii-konstrukcji analogicznej do drogi głównej podbudowy i nawierzchnia bitumiczna pas mijankowy i postojowy od km 0+315,7 do km 0+405,7 o parametrach jak mijanka. UWAGA: wymaga się wykonania w ramach udzielonego zamówienia robót związanych z wykonaniem korytowania, warstw odsączających i podsypki cementowo-piaskowej bez układania płyt. Zjazd indywidualny lewy w ramach pobocza utwardzonego szer.1,0m, pierwszy zjazd do zakładu z płyt w ramach pasa postojowego, pozostała nawierzchnia nie zmieniona UWAGA: nie podlega zamówieniu. Drugi zjazd na całej długości nowy bitumiczny z łukami o promieniach R=10m. Odwodnienie jezdni będzie realizowane powierzchniowo. UWAGA: nie podlega zamówieniu. Roboty ziemne grunt z koryta pod konstrukcję zostanie w części wykorzystany na nasyp drogi, w znacznej części nadmiar wywieziony na odkład - UWAGA: wywóz nadmiaru nie podlega zamówieniu. Roboty rozbiórkowe. Rozebrane zostaną wszystkie płyty drogowe żelbetowe oraz inne płyty betonowe nietypowe a także nawierzchnie z trylinki i betonu oraz krawężnik betonowy. UWAGA: rozbiórka elementów betonowych nie podlega zamówieniu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.23-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Wykonanie robót budowlanych polegających na całkowitej przebudowie drogi część dz. nr 221-8 obręb Rzeplino oraz wykonanie robót budowlanych polegających na całkowitej przebudowie drogi dz. nr 308 obręb Dolice Gmina Dolice oraz wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM UdzIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne LECH-POLAND Spółka Jawna Leszek i Bożena Szaciłło, ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500597,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 413787,45
- **Oferta z najniższą ceną:** 413787,45 / **Oferta z najwyższą ceną:** 578956,95
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 176-1 w obrębie Sądów w gminie Dolice. 2. Przebudowy drogi gminnej osiedlowej zlokalizowanej na działce nr 1353 w

m. Dolice. 3. Przebudowy drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 224 w obrębie Kolin w gminie Dolice- etap I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Drogowo- Usługowe DROMAX Ryszard Kobierski i Karol Kobierski S.C., Ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Krajeńskie, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700266,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 762049,08
- Oferta z najniższą ceną: 762049,08 / Oferta z najwyższą ceną: 893337,58
- Waluta: PLN.

Z up. WÓJTA GMINY
Gzestaw Kopacki
Zastępca Wójta