

Legenda:

- płyty z granulatu gumowego w kolorze czerwonym (płyty z granulatu EPDM gr. 35mm o wymiarach 100x100cm)
- płyty z granulatu gumowego w kolorze zielonym (płyty z granulatu EPDM gr. 35mm o wymiarach 100x100cm)
- istniejące schody nagruntowe obłożone terakotą antypoślizgową, mrozoodporną (płytki stopnicowe, ryflowane, kolor szary)
- istniejące wejście do sali lekcyjnej 5-latków
- istniejąca kratka kanalizacji deszczowej odprowadzająca wodę opadową z dachu budynku za pośrednictwem istniejących rur spustowych oraz wodę opadową z terenu placu zabaw

Przekrój przez projektowane warstwy nawierzchni placu zabaw

płyty EPDM gr. 35mm
kratka trawnikowa z tworzywa sztucznego wypełniona żwirem
podsypka wyrównująca gr. 5cm
warstwa oddzielająca geowłóknina
warstwa nośna - żwir gr. 15cm (min. Id=0,5) układana ze spadkiem
grunt rodzimy nośny



UWAGA: warstwy nawierzchni placu zabaw dostosować do wymogów wybranego producenta płyt EPDM.

ADbud
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
73-110 Stargard Szczeciński ul. Gdyńska 28c
tel./fax. 91 577 11 86
adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl

Obiekt:	Plac zabaw dla dzieci
Adres:	Rzeplino działka nr 83/2 gmina Dolice
Zleceniodawca:	Gmina Dolice ul.Ogrodowa16 73-115 Dolice

Projektował:	mgr inż. arch. Alina Krysiak-Błaszak upr. nr 2/ZPOIA/OKK/2012	
Dyrektor biura:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 97/Sz/94	

Tytuł rysunku:	PROJEKT NAWIERZCHNI PLACU ZABAW DLA DZIECI	Skala: 1:50
		Nr rys. 3
Zlecenie: 28/2014	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późniejszymi zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.	Data: 06.2014