


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

PRĘTY ZBROJENIOWE						
NR	#	DŁUGOŚĆ PRĘTA	ILOŚĆ PRĘTÓW		DŁUGOŚĆ OGÓLNA	
			W ELEM.	RAZEM	A-IIIIN 6	12
1.	12	52,50	4	4		210,0
2.	6	1,02	121	121	123,40	
3.	6	1,24	89	89	110,36	
DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]					233,76	210,0
MASA 1m PRĘTA [kg]					0,222	0,880
MASA PRĘTÓW WG ŚREDNIC [kg]					51,90	186,90
MASA PRĘTÓW WG GATUNKÓW STALI [kg]					51,90	186,90
MASA CAŁKOWITA PRĘTÓW [kg]					238,80	



- DREWNO IMPREGNOWAĆ ŚRODKAMI OGNIOSCHRONNYMI I GRZYBOBÓJCZYMI LUB STRUGAĆ CZTEROSTRONNIE
- zestawienie tarcicy orientacyjne przed zamówieniem
- sprawdzić długości na budowie
- zestawienie tarcicy zwiększyć przed zamówieniem o 5%


element	przekrój		dług. el.	obj. el.	ilość szt.	RAZEM
oznaczenie	b (m)	h (m)	(m)	(m3)		m3
Krokiew						
Kr1	0,050	0,150	2,22	0,017	9	0,153
						0,153
Słup						
S1	0,120	0,120	2,90	0,041	6	0,246
						0,246
Belki						
B1	0,120	0,150	6,25	0,112	2	0,224
B2	0,120	0,150	2,12	0,038	2	0,076
RAZEM						0,699m³

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH TERIVA NOVA	
L - 270	szt.18
L - 630	szt.18

ZESTAWIENIE NADPROŻY L19	
L19/120	szt.22
L19/180	szt.2
L19/210	szt.2

- Wieniec W1 25x28 4#12 ( 2 górą + 2 dołem )
- Pręty podłużne wieńców łączyć na długość i w narożnikach na zakład " Lz=50cm"
- Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z projektami branżowymi
- Nadproża oprzeć na poduszce betonowej gr.min.15cm lub przemurować 3 warstwy z cegły pełnej klasy 12MPa
- Żebra rozdzielcze - pręty zbrojenia kotwić w wieńcach Lz=50cm
- Strop gęstożebrowy "TERIVA NOVA"- wykonać zgodnie z instrukcją producenta stropów

POŁĄCZENIE SŁUPA ZE WSPORNIKIEM



BETON KONSTRUKCYJNY B25(C20/C25)  
STAŁ ZBROJENIOWA AIIIIN(34GS), A-I(S10S)  
OTULINA ZBROJENIA (górn i dół) - 2cm  
ZESTAWIENIE DREWNA C 24

STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI  
73-110 Stargard Szczeciński  
ul. Czarnieckiego 25 A

tel/fax: 091/ 578 37 63, kom. 0508 117 461  
e-mail: wojtasfrankowska@pro.onet.pl  
www.archlca.pl

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. Piotr Różański  
upr. nr 22/Sz/82

podpis :

OPRACOWAŁ:  
Inż. Krzysztof Śniadek

podpis :

Inwestycja:  
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA  
SPÓSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU  
HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ  
dz. 3/3 obręb Ziemomysł A, gmina Dolice

Inwestor:  
GMINA DOLICE  
ul.Ogrodowa 16  
73-115 Dolice

tytuł rysunku:  
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

branża:  
KONSTRUKCJA

faza:  
PB.

skala:  
1:50

data:  
VII.2012 r

nr rys:  
2K