

Dolice, dnia 14.04.2011 r.

GMINA DOLICE
73-115 Dolice, ul. Ogrodowa 16
woj. zachodniopomorskie
tel. centr. (091) 564-01-29
TEL./FAX (091) 564-02-37

ZP - 271/02/02/11

Dotyczy: postępowania :“Etap IV Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Brańcin – Rzeplino oraz kanalizacja grawitacyjna w miejscowości Brańcin i w części miejscowości Rzeplino wraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej od pierwszych studzienek na działkach do budynków w m. Brańcin i w części m. Rzeplino”.

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113,poz.759) dokonuję zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

W części I Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dodaje się pkt 4a, o treści następującej:

Zamawiający wymaga aby wykonawca w ofercie uwzględnił wyposażenie przepompowni ścieków w sprzęt bhp tj:

- trójnóg TRP 150 – szt.1
- wciągarka linowa ręczna WRL-65 – udźwig 0,65 t – szt.1
- szelki bezpieczeństwa typ P-20 + linka – szt.1
- wentylator przenośny typ ZWR-03- szt.1
- miernik metanu typ: MiniTox 3 – szt.1
- podnośnik do pomp w wersji przewoźnej: żurawik warsztatowy przewoźny typ PS – SA 500 E (udźwig 500 kg) – szt.1
- agregat prądotwórczy 10 KW – szt.1,

ponadto należy:

- ująć inspekcję TV kanalizacji grawitacyjnej w m. Brańcin oraz m. Rzeplino.
- przed przepompownią ścieków na rurociągu grawitacyjnym w m. Brańcin i Rzeplino należy wykonać łapacz piasku i osadu o średnicy 1500 mm.
- w studni zasuw należy zamontować Automatyczny System Dozujący preparatu do degradacji zanieczyszczeń organicznych.
- podłoża pod przepompownie
- ułożenie geowłókniny o szerokości 0,5 m na dnie wykopu

- nawierzchnie przepompowni z polbruk

Na powyższe należy sporządzić oddzielny kosztorys robót dodatkowych o treści następującej: roboty nie ujęte w przedmiarze robót, wynikające z dokumentacji projektowej.

W zestawieniu rzeczowo-finansowym powyższe roboty należy ująć w zewnętrznych instalacjach kanalizacji sanitarnej jako pkt. C – Roboty dodatkowe i kolejno je wymienić a następnie zsumować – Suma ABC

W przedmiarze robót - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Brańcin – Rzeplino

poz.42 jest: Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa – **winno być:** Bramy panelowe ocynkowane i malowane proszkowo o wysokości 1,80 m panel ze słupkami poziomo dwa pręty fi 8 pionowo pręt fi 6 oczka 50x200

poz. 43 jest: ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowanych – budowa **winno być:** ogrodzenie panelowe, panel stalowy ocynkowany i malowany proszkowo poziomo dwa pręty fi 8 i pionowo pręt fi 6 wysokości 1,80 m oczka 50x200 mm. Słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo.

- **poz 44 jest:** zespoły napowietrzająco – odpowietrzające Dn 80 do bezpośredniej zabudowy w ziemi – **winno być:** zespoły napowietrzająco – odpowietrzające Dn 80 do zabudowy w studni betonowej.

Z up. Wójta Gminy
Czesław Kopacki
Zastępca Wójta