LEGENDA :

- styropian fasadowy EPS 030 gr. 15cm
- projektowana ściana S3 działowa szkieletowa gr.12,5cm
- istniejąca ściana S1, ocieplona styropianem EPS 030, gr. 15cm

1

Strop nad piwnicą
Posadzka - terakota, panel podłogowy
Jastrych 4cm (*)
Folia paroprzepuszczalna
Izolacja - styropian EPS 0,03 grafitowy, gr. 10cm
Folia paroszczelna
Strop Kleina

S1

Ściana zewnętrzna
Tynk strukturalny
Styropian fasadowy EPS 030 gr. 15cm
Ściana istniejąca



PRZEKRÓJ C-C

Uwaga: w rozwiązaniach projektowych, na podstawie wykonanych odkrywek, przyjęto zbicie warstwy betonu wraz z posadzką o grubości około 12cm (+-2cm)

Uwaga: docieplenie stropu Kleina nie może spowodować podniesienia poziomu posadzki z uwagi na wysokość parapetów - wymóg 85cm. w innym przypadku, należy zabezpieczyć okna do wysokości 85cm balustradą dodatkową lub zostosować inny podział okien nieotwieralnych

STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
73-110 Stargard
ul. Czarnieckiego 25 A

tel/fax: 091/ 578 37 63, kom. 601916096
e-mail: archica@archica.pl
www.archica.pl

PROJEKTOWAŁ:	podpis :
mgr inż. arch. M. Wojtaś-Frankowska upr. nr 42/Sz/98	

OPRACOWAŁ:	podpis :
inż. arch. krajobrazu Dominika Dominiczak	

Inwestycja:

Przebudowa lokalu na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wydzielenia dwóch mieszkań chronionych

działka nr 307, obręb Dolice, gmina Dolice
ul.Wiejska 44
73-115 Dolice

Inwestor:

GMINA DOLICE
ul.Ogrodowa 16
73-115 Dolice

tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ C-C

branża:	faza:
ARCHITEKTURA	PW

skala:	data:	nr rys:
1:50	V.2022	6A