MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH *ARKUSZ NR 1 (4)*

OBIEKT: Kolin, dz. 45/3 - wg zakresu

województwo: 32, zachodniopomorskie
powiat: 3214, stargardzki
gmina: 321404_2, Dolice
obręb: 321404_2.0006, Kolin

AZYMUT

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH
Jerzy Kielan
ul. Staszica 9/1 A-B
73-130 Stargard
tel. 578-03-67
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1: 500
Układ współrzędnych: PL-2000 (5)
Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

Kierownik prac geodezyjnych
Jerzy Kielan
nr upr. zaw. 9656

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.II.66401.810.2021.AU
zgłoszonej w WGKiK SP w Stargardzie

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1: 500 sekcje: 5.196.21.25.2.2, 2.3, 2.4
2. ~~Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~
3. ~~Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta~~
4. ~~Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)~~

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 5016 podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WGKiK SP w Stargardzie, z dnia: 31.03.2021r.

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
k-93/2003, g-8/2008, k-211/2010, wo-502/2017

Informacje dodatkowe
1. ——————————— zakres opracowania
2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2028)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
6. Mapa zgodna z przepisami §31 rozp. MR z dnia 18.08.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)
   - nadaje się, do projektowania budynków w odległości mniejszej lub równej 4,0 m, lub innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3.0 m od granicy nieruchomości.
7. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu mapy zasadniczej w postaci wektorowej w skali 1: 500

sekcje nr: 5.196.21.25.2.2, 2.3, 2.4, oraz mapy zasadniczej w postaci rastrowej w skali 1: 500, sekcje w układzie 1965a3 nr: 341.434.153

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A
2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery
W związku z tym w części 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę :
23.04.2021r.
Jerzy Kielan

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 23.04.2021r.



UKŁAD ARKUSZY
obr. Kolin

Legenda:
- nakładka bitumiczna grub. 5 cm z wyrównaniem bitumicznym na istniejącej nawierzchni brukowej
- nakładka bitumiczna grub. 4 cm z wyrównaniem bitumicznym na istniejącej nawierzchni bitumicznej
- nakładka bitumiczna grub. 4 cm z wyrównaniem bitumicznym na istniejącej ścieżce o nawierzchni z kruszywa
- nawierzchnia bitumiczna o pełnej konstrukcji na poszerzeniu przewężona na ruch KR-2 (w-wa ścieralna-5 cm, warstwa wyrównawczo-profilująca, podbudowa z kruszywa grub. 20 cm)
- nawierzchnia bitumiczna na zjazdach bitumicznych (w-wa ścieralna-4 cm, w-wa wiążąca-5 cm, podbudowa z kruszywa grub. 20 cm)
- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
- pasy ruchu umocnione z kruszywa grub. 23 cm - lewostronne szer. 1,0 m i grub. 10 cm - prawostronne szer. 0,75 m
- tereny zielone plantowane , humusowane i obsiane trawą
- opornikі betonowe 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
- krawężniki najazdowe 12x22/30 cm na ławie betonowej z oporem (od strony jezdni)
- dowiązanie z wyrównaniem do istniejącej nawierzchni asfaltowej
- 0+124,8 przekroje pomiarowe

PROJEKT WYKONAWCZY Projekt zagospodarowania terenu - plansza drogowa	Rys. nr 2.1
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 540011Z na odcinku od m. Kolin do przystanku kolejowego PKP Kolin dz. nr 45/3, obręb Kolin	Skala 1:500
Inwestor : Gmina Dolice ul. Ogrodowa 16 73-115 Dolice	Data październik 2021

projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93

USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK
ul. Wiśniewicza 17c, 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972