

PRZEKRÓJ A-A

LEGENDA :

- zamurowania , cegłą ceramiczną do grubości istniejącej ściany
- wyburzenia
- styropian fasadowy EPS 030 gr. 15cm
- projektowana ściana S3 działowa szkieletowa gr.12,5cm
- projektowana ściana S2, murowana, ocieplona styropianem EPS 030, gr. 15cm
- istniejąca ściana S1, ocieplona styropianem EPS 030, gr. 15cm

1 Strop nad piwnicą

- Posadzka - terakota, panel podłogowy
- Jastrych 4cm (*)
- Folia paroprzepuszczalna
- Izolacja - styropian EPS 0,03 grafitowy, gr. 10cm
- Folia paroszczelna
- Strop Kleina

* np. weber.floor 1000 zbrojony siatką

2 Dach

- Styropapa EPS 100 - 030 gr. 20cm
- Warstwy istniejące

S1 Ściana zewnętrzna

- Tynk strukturalny
- Styropian fasadowy EPS 030 gr. 15cm
- Ściana istniejąca

S2 Ściana zewnętrzna-zamórowania

- Tynk strukturalny
- Styropian fasadowy EPS 030 gr. 15cm
- Cegła ceramiczna, pełna

S3 Ściana szkieletowa

Uwaga: w rozwiązaniach projektowych, na podstawie wykonanych odkrywek, przyjęto zbicie warstwy betonu wraz z posadzką o grubości około 12cm (+-2cm)

Uwaga: docieplenie stropu Kleina nie może spowodować podniesienia poziomu posadzki z uwagi na wysokość parapetów - wymóg 85cm. w innym przypadku, należy zabezpieczyć okna do wysokości 85cm balustradą dodatkową lub zostosować inny podział okien nieotwieralnych

STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
73-110 Stargard
ul. Czarnieckiego 25 A
tel/fax: 091/ 578 37 63, kom. 601916096
e-mail: archica@archica.pl
www.archica.pl

PROJEKTOWAŁ:	podpis :
mgr inż. arch. M. Wojtaś-Frankowska upr. nr 42/Sz/98	

OPRACOWAŁ:	podpis :
inż. arch. krajobrazu Dominika Dominiczak	

Inwestycja:
Przebudowa lokalu na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w celu wydzielenia dwóch mieszkań chronionych
działka nr 307, obręb Dolice, gm. gmina Dolice
ul.Wiejska 44
73-115 Dolice

Inwestor:
GMINA DOLICE
ul.Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ A-A

branża:	faza:
ARCHITEKTURA	PW

skala:	data:	nr rys:
1:50	V.2022	4A