

LEGENDA:

- Projektowane ściany zewnętrzne - z pustaków ceramicznych Porotherm kl. 15 gr. 25cm na zaprawie cementowo - wapiennej M5, od zewnątrz ocieplone styropianem gr. 12cm z warstwą wierzchnią z tynku cienkowarstwowego
- projektowane ścianki działowe gr. 12cm i 6,5cm z cegły ceramicznej dziurawki kl. 7,5 na zaprawie cementowo - wapiennej M5
- Zamurowania otworów - z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 gr. 25cm na zaprawie cementowo - wapiennej M5
- Ściany istniejące zewnętrzne - ocieplone styropianem gr. 12cm z warstwą wierzchnią z tynku cienkowarstwowego
- Ściany istniejące wewnętrzne
- Wyburzenia
- Schody zewnętrzne przeznaczone do rozbórki
- Kraty stalowe w oknach

UWAGI:

1. Wentylację należy wykonać zgodnie z projektem branżowym.

ADbud
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
73-110 Stargard Szczeciński ul. Gdyńska 29c
tel./fax. 91 577 11 86
adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl

Obiekt:	SZATNIA SPORTOWA
Adres:	DOLICE działka nr 1274
Zleceniodawca:	GMINA DOLICE ul.OGRODOWA 16 73 - 115 DOLICE
Projektant:	mgr inż. arch. Alina Krysiak - Bieszak upr. nr 2/ZPOIA/OKK/2012
Opiekun:	mgr inż. Monika Lisiejo upr. nr ZAP/0009/POOK/11
Dyrektor biura:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 97/Sz/94

Tytuł rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA	Skala: 1:50
		Nr rys. A-2
Zlecenie: 51/2012	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.03.1994r. z późniejszymi zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody Projektodawcy Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.	Data: 02.2013