











ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

LEGENDA:

-  - cokół, boki schodów i podestów wejściowych, ściany boczne podjazdu dla niepełnosprawnych, oraz parapety - płytki klinkierowe i kształtki parapetowe w kolorze pomarańczowym (np. Klinkier CRH - kolor KALAHARI, lub innej firmy o zbliżonym kolorze)
-  - ściany powyżej cokołu - wyprawa tynkowa w kolorze żółtym - z palety barw NCS - S0530-Y10R
-  - opaski okien i drzwi oraz część ściany między oknami i drzwiami - wystające 3cm z lica ściany (opaski szer. 12cm) - wyprawa tynkowa w kolorze pistacjowym - z palety barw NCS - S1040-G40Y
-  - stolarka drzwiowa, blacharka dachu z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe, poręcze podjazdu dla niepełnosprawnych oraz kraty okienne - w kolorze zielonym - z palety barw RAL 6029
-  - stolarka okienna w kolorze białym
-  - dach kryty blachodachówką w kolorze zielonym - z palety barw RAL 6029
-  - okapy i wiatrownice oraz ściany szczytowe - deski malowane bejcolakiem wybarwiającym drewno na kolor zbliżony do koloru płytek klinkierowych (np. Kalwados)
-  - posadzki podestów i schody - wylewane betonowe
-  - posadzka podjazdów dla niepełnosprawnych - z kostki betonowej w kolorze pomarańczowym

Uwaga:

Ze względów technicznych kolory na wydruku różnią się nieznacznie od rzeczywistych przy kupnie i doborze materiałów elewacyjnych należy korzystać z legendy. Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych wykonać zgodnie z rysunkiem nr A-9. Kratę okienną w projektowanym oknie wykonać na podobieństwo z istniejącymi kratami.



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

73-110 Stargard Szczeciński ul. Gdyńska 28c

tel./fax. 91 577 11 86

adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl

Obiekt:	SZATNIA SPORTOWA		
Adres:	DOLICE DZIAŁKA NR 1274		
Zlecniodawca:	GMINA DOLICE ul. OGRODOWA 16 73-115 DOLICE		
Projektował:	mgr inż. arch. Alina Krysiak-Błaszak upr. nr 2/ZPOIA/OKK/2012		
Dyrektor biura:	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 97/Sz/94		
Tytuł rysunku:	KOLORYSTYKA ELEWACJI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ		Skala: 1:100
			Nr rys. A-5b
Zlecenie: 51/2012	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późniejszymi zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.		Data: 02.2013