



Przekrój szlakowy



- Legenda :
- 1.Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm wg PN-EN13108-1 i WT-2 - jezdnia główna
 - 2.Warstwa wyrównawczo-profilująca z betonu asfaltowego AC16W w ilości 150 kg/m2 wg PN-EN13108-1 i WT-2 - jezdnia główna
 - 3.Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm wg PN-EN13108-1 i WT-2 - zjazd
 - 4.Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm wg PN-EN13108-1 i WT-2 - zjazd
 - 5.Geosiatka przeciwspekaniowa z włókna szklanego otoczonego bitumem o wytrzymałości na rozciąganie minimum 100kN/m
 - 6.Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 grub. 15 cm o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm - zjazd
 - 7.Warstwa odsączająca z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/d grub. 20 cm - zjazd
 - Alternatywnie : podłoże z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszanki gotowej C1,5/2 grub. 10 cm
 - 8.Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm, w obrębie istn. ścieku grubość zwiększona
 - 9.Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i obsiana trawą
 - 10.Istniejąca nawierzchnia brukowa
 - 11.Nasyp na poboczu
 - 12.Wyrównanie i zagęszczenie terenu

Przekrój przez zjazd



PROJEKT TECHNICZNY Przekroje konstrukcyjne	Rys. nr 3
Objekt: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Złemomyśl A, dz. nr 6/3; obręb Złemomyśl A, gmina Dolice	Skala 1:50
Inwestor : Gmina Dolice ul. Ogrodowa 16 73-115 Dolice	Data październik 2022
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93 USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard e-mail:uslugi@drogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0805063972	