Dolice, 06.04.2023 r.

Zamawiający
Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA – Nr 3

Znak:WG.033.26.2023

Dot: postępowania przetargowego ZP-271.3.2023

W związku z otrzymanymi w dn. 03.04.2023 r. pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości: Przewłoki, Strzebielewo, Bralęcin i Lipka", zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający poniżej przekazuje treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie:
Prosimy o wyjaśnieni zapisów zawartych w PFU LIPKA_BRALĘCIN str. 13 w Tabeli nr 1: „Kontener z dachem płaskim o wymiarach ok 9x36x3 wraz z dwustopniową technologią uzdatniania" Prosimy o podanie prawidłowych wymiarów kontenera oraz wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez dwustopniową technologię uzdatniania.

Odpowiedź:
Zamawiający poprawia treść PFU str. 13 Tabela nr 1 wiersz 5 na następującą:
„Kontener z dachem płaskim o wymiarach ok 9x6x3 wraz z technologią uzdatniania".

Pytanie
Prosimy o wykreślenie z opisu koncepcji str. 35 następujących zapisów:
Dokumentacja techniczna opiera się na konkretnych rozwiązaniach zaprojektowanej pompowni.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. W przypadku zamiaru zastosowania innych urządzeń niż podane w projekcie, wykonawca zapewni następujące materiały w celu oceny przez Zamawiającego równoważności proponowanych rozwiązań:
- Typy, charakterystyki, wykonanie materiałowe pomp,
- Szczegółowe rysunki techniczne proponowanej pompowni,
- Atesty wymagane prawem budowlanym elementów pompowni w tym atest PZH na zestaw pompowy,
- Opinii pisemnej autora dokumentacji projektowej oceniającej czy proponowane urządzenia zamienne są równoważne lub nie gorsze do zastosowanych rozwiązań w projekcie.

Nie załączenie w ofercie przetargowej powyższych dokumentów uznane będzie jako deklarację wykonawcy wbudowania urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej.

Zestaw Hydroforowy posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia wymagane prawem budowlanym i podkreślające wysoką jakość oraz niezawodność proponowanych rozwiązań:
• Atest higieniczny na cały zestaw hydroforowy wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
• Deklaracja zgodności – Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi zmianami – art. 10, ust. 4, pkt. 2, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r.
• System zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001 : 2000; ISO 14001 : 1996 – projektowanie i produkcja systemów pompowych (certyfikat nr 12 100/104 12571 TMS)

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść w/w części koncepcji na następującą:
Wykonawca na etapie wykonywania projektu przedstawi Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, następujące materiały w celu oceny przez Zamawiającego proponowanych rozwiązań:
• Typy, charakterystyki, wykonanie materiałowe pomp,
• Szczegółowe rysunki techniczne proponowanej pompowni,
• Atesty wymagane prawem budowlanym elementów pompowni w tym atest PZH na zestaw pompowy, Zestaw Hydroforowy winien posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia wymagane prawem budowlanym i podkreślające wysoką jakość oraz niezawodność proponowanych rozwiązań:
• Atest higieniczny na cały zestaw hydroforowy wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
• Deklaracja zgodności – Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi zmianami – art. 10, ust. 4, pkt. 2, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r.
• System zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001 : 2000; ISO 14001 : 1996 – projektowanie i produkcja systemów pompowych (certyfikat nr 12 100/104 12571 TMS).

Pytanie
Czy Zmawiający wymaga wyposażenia SUW w pomiar natlenienia wody i mętności.

Odpowiedź:
W wycenie wyposażenia SUW należy ująć pomiar natlenienia i mętności.

Czesław Władysław Kopacki

Elektronicznie podpisany przez Czesław Władysław Kopacki
Data: 2023.04.06 12:45:09 +02'00'